

Provincia (AG)

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SUBAPPALTO PRO.GE.CO. SAS**

OGGETTO

Lavori di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale nel Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento. Codice ARES Edificio Scolastico 0840011540 (Ed. B)
Codice ARES Edificio Scolastico 0840011541 (Ed. A).
CIG: 9519332147 - CUP: B49H18000340001.

COMMITTENTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		EDIFICIO A							
		DEMOLIZIONI							
		Strutture							
1		AP.16 Demolizione controllata di muratura e/o tramezzi interni all'edificio esistente, eseguita con mezzo meccanico, con utensile elettromeccanico o a mano, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. La voce comprende anche la rimozione di eventuali intonaci e rivestimenti.							
		- secondo livello	92,18			5,300	488,55		
		a detrarre finestre	5,15			2,570	-13,23		
		a detrarre portefinestre	0,72			3,420	-2,46		
		a detrarre porte 120	6,77			2,600	-17,60		
		a detrarre porte 90	2,34			2,600	-6,08		
		a detrarre porte 80	0,36			2,100	-0,76		
		- terzo livello	85,70			5,300	454,21		
		a detrarre finestre	5,99			2,600	-15,57		
		a detrarre porte 120	6,17			2,600	-16,04		
		a detrarre porte 90	0,90			2,600	-2,34		
		a detrarre porte 80	0,68			2,100	-1,43		
		SOMMANO m³ =					867,25	171,48	148.716,03
2		21.1.13 Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
		- piano di calpestio terzo livello	450,51				450,51		
		- piano di calpestio quarto livello	465,00				465,00		
		SOMMANO m² =					915,51	52,41	47.981,88
		A RIPORTARE							196.697,91


RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 196.697,91
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,77168915% sui lavori)			9.385,81	
		a detrarre	9.385,81	€ 9.385,81
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 187.312,10
A detrarre ribasso d'asta del 24,729% dell'impresa appaltatrice su €.187.312,10				€ 46.320,41
			Sommano	140.991,69
A detrarre ribasso d'asta del 17,999% dell'impresa subappaltatrice su €. 140.991,69				€ 25.377,09
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,77168915% sui lavori)				€ 9.385,81
			Sommano	€ 125.000,41
			In C.T.	€ 125.000,00

Agrigento, lì 18/10/2023

**L'IMPRESA APPALTATRICE
(CONSORZIATA ESECUTRICE LAVORI)**

 **EOTEX S.p.A.**
Amministratore Unico
[Signature]

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

 **PRO.GE.CO. S.r.l.**
Rappresentante Legale
Lo Faso Francesco