

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. n. 15/2015)

Ex Provincia Regionale di Agrigento

Ufficio Tecnico

Settore Infrastrutture stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione
Servizio Edilizia Scolastica

Stazione Appaltante : LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di : Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ANNO 2022/2023
CIG: 955058935E - CUP: B22B22000940003

Impresa : Agostaro Salvatore s.r.l. via Strasburgo n. 13 - San Giuseppe Jato (PA)

STATO AVANZAMENTO N°10 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 13/01/2026

CONTRATTO in data 01/08/2023, n. 402 di rep., registrato ad Agrigento presso Agenzie delle Entrate in data 03/08/2023, al n. 4572 serie 1T

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 08/11/2023, registro scritture private n. 6276 del 14/11/2023 registrato ad Agrigento al n. 1228 serie 3
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 11/12/2023, registro scritture private n. 6279 del 18/12/2023 registrato ad Agrigento al n. 1321 serie 3
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 del 22/04/2024, registro scritture private n. 6295 del 24/04/2024 registrato ad Agrigento al n. 368 serie 3
- Presa d'atto con determina D.D. n. 2425 del 20/11/2024 dell'atto n. 3143 di rep., racc. 1842 registrato a Palermo A.E. il 10/09/2024 al n. 28924 serie 1T
- Atto di sottomissione perizia 1 del 21/02/2025, registro scritture private n. 6381 del 07/03/2025 registrato ad Agrigento al n. 243 serie 3 in data 20/03/2025.
- Atto di sottomissione perizia 2 del 24/10/2025, registro scritture private n. 6464 del 10/11/2025 registrato ad Agrigento al n. 958 serie 3 in data 19/11/2025.

Importo Perizia N°2 (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	2.094.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	109.912,12
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	2.249.939,44
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 31,027 %	€	1.661.762,85
Importo ribasso d'asta	€	698.088,71
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

Spese di cui all'art. 113 della legge 50/16 "incentivi tecnici"	47.197,03
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
I.V.A. eventuali altre imposte e contributi per legge	365.587,83
Conferimento in discarica	19.077,29
Diritti ANAC	375,00
Assicurazioni progettisti	
Economie di ribasso d'asta	

Tempi

Data consegna parziale	
Data della consegna	01/08/2023
Data di inizio dei lavori	01/08/2023
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	30/07/2024
I lavori rimasero sospesi sospesi o prorogati per gg.	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 432.237,15

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
126.1.29		Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in m ²	1.008,460	19,36	19.523,81
29.1.1		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con m ²	1.203,660	23,38	28.141,55
35.2.1		Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la m ²	384,692	53,31	20.507,92
45.1.11.1		Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in re m ²	199,631	24,34	4.859,02
55.2.6.1		Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con con ele m	691,040	18,57	12.832,62
6NP.14		Intervento di manutenzione della pavimentazione esistente, composta da marmettoni pressati di cemento con scaglie di marmo e/o di elementi in marmo di qualsiasi formato, comprendente le seguenti m ²	3.202,889	27,26	87.310,74
7NP.04 (11.3.1)		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello m ²	636,448	22,19	14.122,79
821.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m ² x cm	2.854,990	4,07	11.619,82
9NP.15		Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante raschiatura di vecchie pitture incoerenti, stuccatura di fori con gesso scagliola, ripristino di porzioni di m ²	9.746,363	13,78	134.304,90
1021.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m ² x cm	1.649,495	2,06	3.397,96
		A RIPORTARE			336.621,13

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			336.621,13	
11	NP.18	Sovrapprezzo all'art. 14.8.3.1 per installazione di modulo di emergenza per pannelli LED con pacco batterie in Ni-Cd da 1000 mAh, voltaggio 220-240 V/AC, frequenza 50/60Hz, tempo di ricarica 24 h e	cad	17,000	147,63	2.509,71
12	NP.11 (26.1.15)	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata	m²	243,033	2,95	716,95
13	NP.12 (26.1.26)	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi	m²	636,960	14,14	9.006,58
14	NP.13	Pareti divisori dello spessore totale non inferiore a 12 cm, eseguiti con intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e larghezza di 75 mm; rivestimento sulle due facce	m²	289,698	121,19	35.108,51
15	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed	m²	480,465	16,09	7.730,69
16	NP.03 (2.1.5)	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei fori non superiore al 55 %, una	m³	18,156	276,06	5.012,14
17	NP.02 (21.1.3.2)	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano	m³	0,564	670,22	378,00
18	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi	m³	300,278	38,71	11.623,78
19	14.2.1.1	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti c	cad	363,000	49,73	18.051,99
20	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta	m³	9,715	339,53	3.298,53
21	NP.20(14.3.13.2)	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e				
		A RIPORTARE				430.058,01

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			430.058,01
		ripristino della			
		cad	5,000	9,71	48,55
22	NP.05 (10.1.1.1)	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento			
		m²	12,017	109,02	1.310,11
23	NP.19 (14.1.3.1)	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del con u			
		cad	5,000	47,51	237,55
24	9.1.6	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per			
		m²	1.090,084	12,48	13.604,25
25	28.70	Revisione di tapparella avvolgibile in plastica, consistente nella sostituzione del cintino avvolgibile, della puleggia, dello smontaggio e sostituzione delle doghe fino al 30% dell'avvolgibile, ed			
		m²	599,566	78,84	47.269,78
26	28.14	Rimozione di corpo illuminante esistente collocato a parete, soffitto in controsoffitto o in sospensione e di lampade, compreso nel prezzo l'onere del ponteggio fino a m. 5.00 di altezza, il carico			
		cad	400,000	6,97	2.788,00
27	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve			
		m²	10.982,717	5,89	64.688,19
28	NP.16	Fornitura e collocazione di rullo avvolgitore da incasso interasse 165 mm. Completo di custodia da incasso per avvolgitore e placca in acciaio inox da 165 mm. Il tutto previa rimozione del vecchio			
		cad	197,000	40,63	8.004,11
29	NP.17	Fornitura e posa in opera, secondo le norme di sicurezza UNI 7697 di lastra in plexglass da installare negli infissi interni. Compreso e compensato nel prezzo, la rimozione dei vetri esistenti, il			
		m²	41,243	128,69	5.307,56
30	14.8.3.1	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L'efficienza minima dell'apparecchio dovrà essere di 120 lm/W (t=25°C			
		cad	571,000	137,44	78.478,24
31	NP.01 (14.2.3.1)	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con			
		cad	294,000	11,80	3.469,20
		A RIPORTARE			655.263,55

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			655.263,55
32	NP.21 (14.11.1)	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di cad	145,000	84,00	12.180,00
33	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o m²	588,993	11,11	6.543,70
34	21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino cad	182,000	22,73	4.136,86
35	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta m² x cm	1.997,258	1,02	2.037,21
36	NP.06 (21.1.5.2)	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. esegui m³	18,743	460,78	8.636,40
37	NP.07 (26.1.20)	Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo m²	588,283	63,33	37.255,96
38	NP.08 (21.1.17)	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto m²	588,283	4,83	2.841,41
39	NP.09 (21.1.18)	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m²	588,283	5,36	3.153,20
40	28.81	Pulizia di superfici su piano orizzontale od inclinato, consistente nella preventiva rimozione di eventuali depositi di materiali organico od inorganico, spazzolatura e successivo lavaggio con m²	5.636,224	2,76	15.555,97
41	NP.32	Revisione di infisso di qualsiasi natura e specie, consistente nella revisione e/o sostituzione dell'eventuale ferramenta di chiusura, la registrazione delle ante apribili, la rimozione e cad	26,000	178,83	4.649,58
42	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale			
		A RIPORTARE			752.253,84

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			752.253,84
		m ³	96,070	18,66	1.792,66
43	26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.			
		cad	172,000	12,40	2.132,80
44	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m			
		m ²	95,423	105,42	10.059,49
45	21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del per ogni m			
		m ² x cm	269,574	43,94	11.845,08
46	NP.34 (21.2.17)	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura			
		m ²	774,795	5,09	3.943,71
47	28.1	Rimozione di zocchetto battiscopa di qualsiasi dimensione, natura e specie, compreso nel prezzo l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		m	449,240	2,98	1.338,72
48	28.69	Sovrapprezzo agli intonaci, alla tinteggiatura ed altre categorie di lavoro, per ponti di servizio superiori a m.3,50 di altezza.			
		m ²	1.641,710	4,64	7.617,53
49	NP.10 (21.9.7)	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calce idraulica con aggreganti			
		m ²	83,963	108,88	9.141,90
50	NP.22 (26.1.22)	Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti mediante montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti, compresa la fornitura di tavoloni di abete dello			
		m ³	203,038	35,38	7.183,48
51	NP.27 (21.3.5)	Barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti strutturali, compreso l'onere per il taglio a misura, la			
		kg	543,481	10,11	5.494,59
52	NP.25 (21.3.22)	Preparazione per il risanamento tramite ricostituzione della malta copri ferro di strutture intelaiate in cemento armato, con conservazione della sezione originaria o peringrossamento della sezione			
		m ^q	60,109	29,22	1.756,38
53	NP.28 (21.7.2)	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e			
		A RIPORTARE			814.560,18

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			814.560,18
		magistero, per lunghezza cm	7.640,000	0,92	7.028,80
54	NP.26 (3.2.2)	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni m²	77,088	46,02	3.547,59
55	NP.24	Fornitura e posa in opera di malta colabile, rheodinamica, strutturale monocomponente (del tipo MasterEmaco S 1180 PG della Basf o equivalente) per il ripristino e il ringrosso di elementi in cemento mqxcm	590,896	63,35	37.433,26
56	5.2.7	Fornitura e posa in opera di battiscopa a sguscia preverniciato per pavimentazione sportiva in legno massello di faggio, dimensioni non inferiori a 4 mm di base per 40 mm di altezza. Nel prezzo è m	140,220	23,33	3.271,34
57	NP.30	Preparazione del piano di posa della nuova pavimentazione in PVC mediante l'esecuzione delle seguenti opere:- Ripristino dell'integrità della pavimentazione esistente mediante interventi puntuali con m²	722,899	6,87	4.966,32
58	NP.29 (5.1.51)	Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc. m²	722,899	22,77	16.460,41
59	28.79	Fornitura e collocazione di pavimentazione sportiva multistrato in PVC vinilport M o similari dello spessore complessivo di mm. 7, per impianti sportivi o palestre scolastiche, con valori di m²	722,899	132,70	95.928,69
60	NP.36	Tracciatura completa di campo da gioco, secondo norme e regole stabilite dalle rispettive federazioni sportive, mediante realizzazione, con idonee vernici poliuretaniche di colore a scelta della D.L acampo	3,000	1.969,31	5.907,93
61	28.78	Ripristino di tubazione in rame danneggiata in corrispondenza degli attacchi agli elementi radianti dell'impianto di riscaldamento (andata e ritorno), previo taglio e sostituzione della tubazione a cad	211,000	18,88	3.983,68
62	NP.33 (24.2.7)	Fornitura e posa in opera di valvola termostabilizzante e detentore micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratteristiche:- corpo in ottone cromato UNI EN 1215;-asta di comando otturatore inox;- cad	153,000	51,80	7.925,40
63	NP.23 (24.2.4.1)	Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte dei cad	2.011,000	32,59	65.538,49
64	NP.35	Fornitura e posa in opera di porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzate con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), A RIPORTARE			1.066.552,09

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			1.066.552,09
		non a taglio termico			
		m²	360,041	459,32	165.374,04
65	28.24	Rimozione di lastre di vetro termoacustici, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte			
		m²	63,465	8,06	511,53
66	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con			
		cad	27,000	359,78	9.714,06
67	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone			
		cad	27,000	367,21	9.914,67
68	28.51	Collocazione di zocchetto battiscopa proveniente dalla dismissione, posto in opera con idoneo collante, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.			
		m	40,600	2,73	110,84
69	28.50	Compenso addizionale al prezzo di cui all'art. N.P. 28.1 per la maggior cura della dismissione dello zocchetto, per la scelta, pulitura da colla o da ogni altro collante ed il deposito di quello			
		m	40,600	3,31	134,38
70	NP.31 (24.2.6)	Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le seguenti caratteristiche: -sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; -tmax ambiente 50°C; -pressione			
		cad	153,000	42,34	6.478,02
71	28.93	Rimozione di esistente pavimentazione in gomma di qualsiasi tipo e spessore, eseguita a mano o con l'ausilio di idoneo utensile, compreso l'onere della rimozione del sottostante strato di colla			
		m²	127,671	10,81	1.380,12
72	28.10	Rimozione di pavimentazione galleggiante per interni, costituita da pannelli con sottostante struttura di sopraelevazione in metallo, nella rimozione sono compresi: la pavimentazione di qualsiasi			
		m²	134,066	9,97	1.336,64
73	NP.66	Revisione del gruppo bagni siti al piano primo, ala sx lato Nord, mediante pulizia generale delle superfici (pavimenti e rivestimenti), riparazione dello scarico del wc professoresse mediante			
		acopo	1,000	651,53	651,53
74	NP.37	Rincoccatura pareti servizi igienici a seguito della rimozione degli intonaci e delle vecchie tubazioni in ferro, da realizzarsi con malta cementizia e scaglie di tavole o mattoni, compreso il tiro			
		m²	253,828	12,00	3.045,94
		A RIPORTARE			1.265.203,86

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale
		RIPORTO			1.265.203,86
7528.92		Rimozione di esistente strato di guaina impermeabilizzante di qualsiasi tipo e spessore, eseguita a mano o con l'ausilio di idoneo utensile e cannello bruciatore, compreso l'onere della pulitura del			
		Kg	972,500	1,96	1.906,10
76NP.92 (26.1.53)		Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.			
		cad	4,000	75,80	303,20
77NP.91 (26.1.46)		Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da			
		cad	4,000	67,68	270,72
78NP.90 (26.1.42)		Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo			
		cad	2,000	373,87	747,74
79NP.68		Compenso a corpo per lo smontaggio accurato, ponendo particolare attenzione al fine di non danneggiarli, di tutte le attrezzature, impianti sportivi ed elementi di protezione presenti all'interno			
		acorpo	2,000	1.035,72	2.071,44
80NP.61		Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di supporto 3M completo di viti, compreso e compensato nel prezzo, la rimozione del vecchio supporto, la disconnessione momentanea di tensione, la			
		cad	6,000	7,99	47,94
81NP.62		Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di tappo copriforo 1M, compreso e compensato nel prezzo, la rimozione del vecchio tappo copriforo, la disconnessione momentanea di tensione, il			
		cad	12,000	3,42	41,04
82NP.63		Fornitura ed installazione in supporto già predisposta di placca 3 moduli in tecnopolimero di colore a scelta della DL. il tutto compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta			
		cad	6,000	4,79	28,74
8328.72		Ripristino della funzionalità dei pluviali esistenti, mediante il taglio della guaina a protezione del tetto di copertura in corrispondenza dei bocchettoni esistenti, l'asportazione sopra detto			
		cad	8,000	172,91	1.383,28
84NP.39 (12.1.3)		Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di - 10			
		m²	130,540	19,19	2.505,06
85NP.71		Fornitura e collocazione di profilo di transizione e di raccordo pavimenti in acciaio satinato della larghezza fino a 8 cm per porta singola o doppia, compreso e			
		A RIPORTARE			1.274.509,12

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale	
		RIPORTO			1.274.509,12	
		compensato nel prezzo i tasselli e/o				
		cad	19,000	62,26	1.182,94	
86	NP.77	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di 10 °	m²	82,175	54,95	4.515,52
87	12.1.18	Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirante (certificazione	m²	246,171	28,23	6.949,41
88	28.68	Fornitura e posa in opera di primer epossidico, bicomponente, con induritore ciclo alifatico in dispersione acquosa di impiego multifunzionale, con funzione di aggancio per rivestimenti con prodotti	m²	246,171	22,08	5.435,46
89	9.1.4	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od	m²	3,989	12,62	50,34
90	NP.78	Compenso a corpo per piccoli interventi di manutenzione della copertura dell'edificio scolastico consistente nel ripristino mediante ricollocazione di porzioni di battiscopa staccato, reincollaggio	acorpo	1,000	1.576,67	1.576,67
91	NP.49 (9.1.7)	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con	m²	175,996	26,74	4.706,14
92	NP.93 (26.1.1.1)	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50	m²	310,790	8,27	2.570,24
93	NP.89 (26.1.3)	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.	m²	310,790	3,64	1.131,28
94	NP.86	Rimozione accurata, ponendo particolare attenzione a non danneggiare i materiali rimossi, di pluviale in PVC 10 x 10 cm compreso i collari di sostegno e i pezzi speciali.Tiro in basso, trasporto e	acorpo	1,000	538,32	538,32
95	NP.41(14.3.15.2)	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav	m	1.017,300	1,41	1.434,39
		A RIPORTARE			1.304.599,83	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 10 Importo Totale
		RIPORTO			1.304.599,83
96	NP.42(14.8.12.5)	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente cad	116,000	289,43	33.573,88
97	NP.69	Fornitura e posa in cassetta antincendio già esistente, di manichetta formata da tubazione flessibile bianca DN 45 da mt. 25,00, certificata UNI-EN 14540 mod. PU, raccordatura UNI 7422 con raccordo cad	16,000	162,25	2.596,00
98	NP.81	Fornitura e collocazione di sistema tenda tagliafuoco tessile a secco a chiusura verticale, in grado di compartimentare e con classificazione di resistenza al fuoco E 60 W20 secondo la norma EN 13501 cad	6,000	8.092,12	48.552,72
99	NP.88	Realizzazione di parete tagliafuoco costituita da pannelli sandwich isolanti coibentati in fibra minerale. I pannelli formati da doppia lamiera metallica precoibentata e preverniciata dello spessore m²	78,500	406,03	31.873,36
100	NP.84	Ripristino della funzionalità di cassetta antincendio UNI 45 compreso e compensato nel prezzo, lo scarico dell'acqua in circuito nell'intero impianto, la rimozione dei tappi di chiusura, la fornitura cad	3,000	341,90	1.025,70
101	NP.51 (14.1.2.1)	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal cad	83,000	38,88	3.227,04
102	NP.44 (8.4.5)	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro m²	50,717	67,05	3.400,58
103	NP.83	Fornitura e posa in opera di punto di comando per apparecchiatura elettrica, a doppio pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale cad	20,000	78,30	1.566,00
104	NP.64	Rimozione degli esistenti impianti elettrici (escluso i corpi illuminanti), trasmissione dati, allarme ed emergenza in genere. Compreso e compensato nel prezzo, la disconnessione elettrica dei m²	7.629,393	4,12	31.433,10
105	NP.58 (14.1.1.1)	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o cad	1.137,000	42,78	48.640,86
106	NP.59(14.3.14.2)	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi A RIPORTARE			1.510.489,07

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 11 Importo Totale
		RIPORTO			1.510.489,07
		per le tubazioni ed ogni			
		cad	14,000	8,53	119,42
107	NP.53(14.3.15.1)	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav			
		m	216,640	0,91	197,14
108	NP.54(14.3.15.2)	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav			
		m	144,960	1,41	204,39
109	NP.43 (14.3.1.1)	Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal			
		m	2.555,380	17,28	44.156,97
110	NP.52(14.8.11.2)	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato			
		cad	12,000	92,24	1.106,88
111	NP.55 (14.1.8.1)	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa			
		cad	20,000	43,65	873,00
112	NP.75	Fornitura e collocazione di attuatore elettromeccanico a catena con raccoglimento interno in involucro di nylon conforme alle Direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE (per la versione a 24 Vcc conforme			
		cad	20,000	189,31	3.786,20
113	NP.87	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante ed idrorepellente, atossica antimuffa ed anticondensa, contenente un legante in emulsione acquosa, cariche fini attentamente selezionate, biossido di			
		m²	146,530	22,30	3.267,62
114	NP.74	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573 3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, colore standard RAL			
		m²	65,009	510,19	33.166,94
115	NP.72	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da montare a parete con idonee staffa composto da corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato con polveri di poliestere, diffusore con gruppo			
		cad	8,000	377,03	3.016,24
116	NP.40 (21.9.8)	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi			
		m²	614,212	8,76	5.380,50
		A RIPORTARE			1.605.764,37

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 12 Importo Totale
		RIPORTO			1.605.764,37
117	NP.65	Pulizia da vecchie pitture e sporczia in genere di battiscopa in marmo esistente mediante utilizzo di solventi e idonee spazzole, il tutto compreso la verifica della integrità del battiscopa m	1.269,010	7,01	8.895,75
118	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per con tuba cad	156,000	113,14	17.649,84
119	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di per punto cad	54,000	108,11	5.837,94
120	NP.60(14.8.10.2)	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza per l'accensione di moduli LED o di Lampade fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con autonomia selezionabile 1 ora o 3 ore cad	163,000	248,41	40.490,83
121	NP.70	Ricollocazione di pavimentazione in marmettoni di cemento delle dimensioni di cm 40 x 40 proveniente dalla precedete dismissione. Compreso e compensato nel prezzo la cernita del materiale da m²	54,272	32,03	1.738,33
122	NP.94 (5.1.13.3)	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con m²	20,379	81,50	1.660,89
123	NP.45 (8.1.11.1)	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 60÷70, verniciati a polvere, colore standard RAL m²	10,439	757,96	7.912,34
124	NP.82	Fornitura e collocazione di Unità di Comando per la motorizzazione di tende tagliafuoco, in grado di gestire l'alimentazione del motore, fino a tre tende, sia per l'apertura sia la liberazione per cad	2,000	2.967,92	5.935,84
125	5.2.5.2	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti m²	194,571	54,87	10.676,12
126	15.3.4	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che cad	3,000	2.149,67	6.449,01
127	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di A RIPORTARE			1.713.011,26

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 13 Importo Totale
		RIPORTO			1.713.011,26
		colore a scelta della D.L. con			
		cad	3,000	450,63	1.351,89
128	15.3.6	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e			
		cad	3,000	524,38	1.573,14
129	W.7	Nolo di piattaforma semovente "Ragno" avente capacità			
		h	160,000	60,80	9.728,00
130	28.64	Operaio qualificato			
		h	120,000	33,20	3.984,00
131	NP.50 (9.1.10.1)	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque			
		m²	251,776	38,02	9.572,52
132	NP.97 (2.2.1.1)	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro sp			
		m²	134,365	30,44	4.090,07
133	NP.130	Realizzazione di architrave su muratura esistente con spessore variabile da 10 a 30 cm. mediante posizionamento di travetti prefabbricati in c.a. di adeguate dimensioni. il tutto compreso demolizione			
		cad	30,000	166,46	4.993,80
134	NP.131	Fornitura e collocazione di Cassetta con coperchio in plastica tipo IVAR con fondo e kit di fissaggio per collettori idrici componibili, dimensioni 260x500x95 mm (HxLxP). Compreso e compensato nel			
		cad	6,000	149,45	896,70
135	NP.99 (15.3.3)	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico			
		cad	3,000	1.945,28	5.835,84
136	NP.100 (15.3.9)	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere			
		cad	3,000	207,26	621,78
137	NP.101 (15.3.8)	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro			
		cad	3,000	140,88	422,64
138	NP.105(15.4.1.1)	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a pastore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per con tuba			
		cad	16,000	131,51	2.104,16
		A RIPORTARE			1.758.185,80

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 14 Importo Totale
		RIPORTO			1.758.185,80
139	NP.104 (15.4.5)	Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da 3/4" compreso ogni onere e magistero. cad	10,000	34,98	349,80
140	NP.134	Fornitura e posa in opera di pulsante a tirante di emergenza per bagno disabili, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in cad	4,000	250,50	1.002,00
141	28.12	Fornitura e collocazione di scaldabagno elettrico ad accumulazione da lt. 10 di colore bianco, munito resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato, caldaia in acciaio, da installare in opera cad	4,000	152,97	611,88
142	NP.76	Fornitura ed installazione di maniglione antipanico omologato, secondo le norme UNI EN 1125 (porta di sicurezza utilizzata da più di 9 persone) e dotato di marcatura CE, da installare su porta a cad	2,000	600,62	1.201,24
143	NP.135(26.3.2.1)	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso cad	38,000	61,02	2.318,76
144	NP.103 (21.4.7)	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante asportazione delle parti m²	19,810	129,16	2.558,66
145	NP.108 (7.1.1)	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno kg	268,812	4,53	1.217,72
146	NP.109 (7.1.2)	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice kg	185,456	4,00	741,83
147	NP.107 (7.1.3)	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare kg	461,787	3,02	1.394,59
148	NP.110(7.2.16.2)	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici pe kg	250,634	1,58	396,00
149	NP.111(14.8.2.2)	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed autoestinguente con lamp cad	100,000	89,18	8.918,00
		A RIPORTARE			1.778.896,28

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 15 Importo Totale	
		RIPORTO			1.778.896,28	
150	NP.136(26.3.2.2)	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso	cad	11,000	73,20	805,20
151	NP.98 (8.4.3.1)	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirale, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697 stratif	m²	22,222	65,25	1.449,99
152	NP.56 (14.1.3.1)	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del con u	cad	213,000	47,51	10.119,63
153	14.2.3.2	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con	cad	194,000	17,20	3.336,80
154	NP.113(14.3.17.8)	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 c	m	608,000	11,27	6.852,16
155	NP.117(14.3.3.1)	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o areato, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco Ca	m	69,800	143,93	10.046,32
156	NP.116(14.3.3.2)	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o areato, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco Ca	m	9,700	158,21	1.534,64
157	NP.119 (14.3.4)	Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 75 mm.	m	74,700	12,16	908,35
158	NP.123(14.3.15.1)	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav	m	2.935,000	0,91	2.670,85
159	NP.115(14.3.1.2)	Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal	m	1.770,000	18,12	32.072,40
160	NP.118(14.3.1.3)	Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti distribuiti per punti luce o per prese realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal	m	470,000	20,08	9.437,60
		A RIPORTARE			1.858.130,22	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 16 Importo Totale
		RIPORTO			1.858.130,22
161	NP.127(14.3.15.5)	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav m	1.572,000	3,84	6.036,48
162	NP.128(14.3.15.6)	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav m	1.104,000	5,14	5.674,56
163	NP.126(14.3.15.4)	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav m	1.140,000	2,69	3.066,60
164	NP.125(14.3.15.3)	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav m	1.468,000	1,94	2.847,92
165	NP.139(14.3.10.1)	Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC per posa a parete o a pavimento, comprensivo di coperchio, angoli e terminali, pezzi speciali per derivazioni, scatole di derivazione, listelli m	400,840	29,04	11.640,39
166	NP.80	Realizzazione di finitura della parte superiore del muretto mediante modellazione di calcestruzzo a schiena d'asino per consentire lo scolo delle acque, il tutto compresa la fornitura dei materiali m	56,000	15,34	859,04
167	NP.67	Posa in opera di opere in ferro provenienti da precedente rimozione, poste a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, profili in ferro per zanche di m²	20,554	37,05	761,53
168	28.44	Rimozione di recinzione in ferro, costituita da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del m²	101,160	5,72	578,64
169	NP.48 (3.2.3)	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con m²	44,884	38,59	1.732,07
170	NP.79	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete metallica zincata e plastificata a maglia rettangolare non superiore a mm 77 x 51 ed altezza non inferiore a 1.50 mt, sorretta da montanti m²	86,800	49,44	4.291,39
171	NP.47 (3.1.2.9)	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe A RIPORTARE			1.895.618,84

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 17 Importo Totale
		RIPORTO			1.895.618,84
		d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di	m³		
			8,977	200,42	1.799,17
172	NP.46 (3.2.1.2)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature	kg		
			418,420	2,71	1.133,92
173	NP.102 (11.2.3)	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera	m²		
			255,726	8,25	2.109,74
174	NP.38 (21.1.14)	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il	m²		
			20,554	8,04	165,25
175	NP.95(14.10.6.2)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto con fondello in acciaio antifiamma per l'installazione incasso in controsoffittature o pannelli.Sono compresi la calotta	cad		
			18,000	132,28	2.381,04
176	NP.85	Rimozione del traverso inferiore completo di guarnizione di battuta installata sul telaio della porta REL. Compreso e compensato nel prezzo, il trasporto del traverso in luogo indicato dalla D.L., la	cad		
			10,000	19,40	194,00
177	NP.96 (14.10.1)	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire	cad		
			18,000	66,21	1.191,78
178	NP.132	Realizzazione di condotto in rettilineo per l'estrazione dei fumi dal locale tecnico ascensore mediante la fornitura e collocazione di canalizzazione in metallo, provvista della marcatura CE e	cad		
			2,000	3.716,22	7.432,44
179	NP.137 (26.1.39)	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono	cad		
			24,000	8,00	192,00
180	NP.138 (26.1.31)	Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la	m²		
			21,120	30,15	636,77
181	21.1.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e	m		
			102,200	4,34	443,55
		A RIPORTARE			1.913.298,50

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 18 Importo Totale
		RIPORTO			1.913.298,50
182	NP.106(15.4.14.7)	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro m	150,600	24,73	3.724,34
183	NP.129(15.4.9.3)	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato per m	117,800	19,26	2.268,83
184	NP.112(14.3.17.11)	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 c m	664,000	25,76	17.104,64
185	NP.163	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QSC - QUADRO CONSEGNA composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e protezione cad	1,000	13.868,49	13.868,49
186	NP.174	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QDNP1 - QUADRO ALA DX LATO NORD P1 composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e cad	1,000	6.085,91	6.085,91
187	NP.164	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QGEI - QUADRO GENERALE ISTITUTO composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e cad	1,000	16.175,21	16.175,21
188	NP.172	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QSSP1 - QUADRO ALA SX LATO SUD P1 composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e cad	1,000	3.611,75	3.611,75
189	NP.165	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QTER - QUADRO CENTRALE TERMICA composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e cad	1,000	6.100,07	6.100,07
190	NP.166	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QP1 - QUADRO PIANO PRIMO composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e cad	1,000	5.780,85	5.780,85
191	NP.167	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QDSP1 - QUADRO ALA DX LATO SUD P1 composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e cad	1,000	3.057,35	3.057,35
192	NP.168	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QAP1 - QUADRO ATRIO P1 composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le A RIPORTARE			1.991.075,94

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 19 Importo Totale
		RIPORTO			1.991.075,94
		apparecchiature di comando e protezione			
		cad	1,000	3.137,54	3.137,54
193	NP.169	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QRI - QUADRO RISERVA IDRICA composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e			
		cad	1,000	1.878,47	1.878,47
194	NP.170	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QPST - QUADRO SEMINTERRATO composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e			
		cad	1,000	3.259,24	3.259,24
195	NP.171	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QSI1 - QUADRO AULA INFORMATICA 1 composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e			
		cad	1,000	354,83	354,83
196	NP.180	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QSI2 - QUADRO AULA INFORMATICA 2 composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e			
		cad	1,000	354,83	354,83
197	NP.181	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QSCH - QUADRO AULA CHIMICA composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e			
		cad	4,000	354,83	1.419,32
198	NP.182	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QSFI - QUADRO AULA FISICA composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e			
		cad	1,000	354,83	354,83
199	NP.183	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QAPT - QUADRO AUDITORIUM composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e			
		cad	1,000	6.894,85	6.894,85
200	NP.184	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QAST - QUADRO SEMINTERRATO AUDITORIUM composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di			
		cad	1,000	1.293,63	1.293,63
201	NP.185	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QEPT - QUADRO PIANO TERRA composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e			
		cad	1,000	6.381,21	6.381,21
202	NP.186	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QDSPT - QUADRO ALA DX LATO SUD PT composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e			
		cad	1,000	3.057,35	3.057,35
		A RIPORTARE			2.019.462,04

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 20 Importo Totale
		RIPORTO			2.019.462,04
203	NP.179	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QDNPT - QUADRO ALA DX LATO NORD PT composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e	cad	1,000	5.956,35
					5.956,35
204	NP.178	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QSSPT - QUADRO ALA SX LATO SUD PT composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e	cad	1,000	3.631,24
					3.631,24
205	NP.177	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QATPT - QUADRO ATRIO PT composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e protezione	cad	1,000	3.221,56
					3.221,56
206	NP.176	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QPIA - QUADRO PIANO PRIMO AUDITORIUM composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando	cad	1,000	5.760,20
					5.760,20
207	NP.173	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QSNPT - QUADRO ALA SX LATO NORD PT composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e	cad	1,000	3.514,91
					3.514,91
208	NP.175	Fornitura ed installazione di quadro elettrico denominato QSNP1 - QUADRO ALA SX LATO NORD P1 composto secondo lo schema elettrico unifilare allegato, completo di tutte le apparecchiature di comando e	cad	1,000	3.611,75
					3.611,75
209	NP.193	Fornitura e posa in opera di armadio vuoto in vetroresina non inferiore a IP 44, idoneo a contenere il contatore ENEL completo di sportello di tipo rigato incernierato, con apertura di 90 gradi e	cad	1,000	2.290,64
					2.290,64
210	NP.140(27.2.1.2)	Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo di pompaggio antincendio automatico di tipo "pompa e motopompa" realizzato e certificato secondo la norma UNI EN 12845, preassemblato	cad	1,000	59.791,92
					59.791,92
211	NP.141(27.2.5.1)	Sovraprezzo per le voci della famiglia 27.1 per l'esecuzione in box prefabbricato per esterni, costituito da modulo prefabbricato certificato secondo la UNI EN 1090-1 e UNI EN 1090-2. Il locale sarà	cad	1,000	35.695,39
					35.695,39
212	NP.157(15.2.2.3)	Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. a fondo bombato, realizzati con resine idonee al contenimento di acqua potabile secondo le norme del D.M. Salute n. 174 del	cad	3,000	2.467,91
					7.403,73
213	NP.159(15.4.17.7)	Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e			
		A RIPORTARE			2.150.339,73

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 21 Importo Totale
		RIPORTO			2.150.339,73
		albero in acciaio inox po cad	1,000	3.034,29	3.034,29
214	NP.121(14.3.9.5)	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralmente al co cad	35,500	50,42	1.789,91
215	NP.189	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile antisismico, costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero della m²	638,399	71,80	45.837,05
216	NP.158(15.4.9.4)	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato per m	334,000	25,53	8.527,02
217	NP.194(14.3.2.4)	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei diam m	46,000	25,84	1.188,64
218	NP.191	Fornitura ed installazione di campana in bronzo del diametro non inferiore a 80 mm, alimentazione 230 Vac -100 mA completa di staffa per fissaggio a parete. Il tutto compreso e compensato nel prezzo cad	6,000	247,95	1.487,70
219	NP.154(14.11.4.1)	Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19", costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio spessore 10/10mm e porta trasparente in lamiera d'acciaio e vetro cad	10,000	966,61	9.666,10
220	NP.155 (14.11.5)	Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di pannelli di permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U, per cavo UtP o FtP 22÷24 AWG a 4 coppie, completo di cad	10,000	297,89	2.978,90
221	NP.190	Fornitura e posa in opera all'interno del quadri Rack da 19", di switch a 24 porte del tipo Gigabit RJ45, progettato per la videosorveglianza in uffici e PMI per utilizzo di Internet semplice e ad cad	10,000	390,59	3.905,90
222	NP.192	Sovrapprezzo alla voce NP.21 (14.11.1) per la realizzazione del tratto compreso dal punto presa utenza RJ45 fino alla cassetta di derivazione aula, realizzato con linea in tubazione sottotraccia in cad	138,000	19,60	2.704,80
223	NP.156(14.11.6.2)	Fornitura e posa in opera di cavo dati con conduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno, conforme alla normativa EN cavo m	780,000	1,96	1.528,80
		A RIPIETIRE			2.232.988,84

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 22 Importo Totale
		RIPORTO			2.232.988,84
224	NP.153(14.3.17.5)	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 c	m	156,000	4,36 680,16
225	NP.143(18.1.1.2)	Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino	m	161,200	55,83 8.999,80
226	NP.144 (1.4.5)	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le	m² x cm	1.227,500	1,27 1.558,93
227	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e	m²/cm	189,960	3,67 697,15
228	NP.160(18.7.2.4)	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda cavidotto	m	321,700	6,45 2.074,97
229	NP.161(18.1.3.1)	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata	cad	9,000	135,92 1.223,28
230	NP.162 (6.4.2.3)	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo	kg	288,000	5,42 1.560,96
231	NP.142 (1.4.4)	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la	m	17,700	3,79 67,08
232	NP.145 (1.1.6.1)	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in	m³	5,859	12,24 71,71
233	NP.146 (3.1.1.1)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per	m³	3,906	157,63 615,70
234	NP.147 (3.2.3)	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,			
		A RIPORTARE			2.250.538,58

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 23 Importo Totale
		RIPORTO			2.250.538,58
		realizzate con legname o con	m ²		
			1,620	38,59	62,52
235	NP.148 (3.2.4)	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di	kg		
			708,856	3,45	2.445,55
236	NP.149 (3.1.2.2)	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe p	m ³		
			9,954	201,14	2.002,15
237	NP.150(15.2.1.7)	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per le per	cad		
			1,000	11.133,59	11.133,59
238	NP.151(15.2.1.5)	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per le per	cad		
			1,000	7.836,83	7.836,83
239	NP.187	Compenso a corpo per modifica ed integrazione della conduttura antincendio di alimentazione degli idranti UNI 45 dell'edificio scolastico mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: - Scarico	cad		
			1,000	21.764,10	21.764,10
240	NP.152(27.3.1.1)	Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa secondo norma UNI 10779 con attacco flangiato o filettato, composto da attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con girello, valvola di non Attacc	cad.		
			2,000	462,17	924,34
241	NP.188	Fornitura e installazione di un Impianto di evacuazione vocale con centrale antincendio dotata di:Sistema di rivelazione e allarme incendio;Sistema EVAC (Evacuazione Vocale) e Public Address;Audio	cad		
			1,000	61.965,54	61.965,54
242	NP.133	Preparazione del massetto di sottofondo della pavimentazione mediante l'esecuzione delle seguenti opere:- Rimozione accurata del vecchio collante facendo attenzione a non danneggiare il massetto	m ²		
			71,840	16,28	1.169,56
		A RIPORTARE			2.359.842,76

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 86.588,15 oneri sicurezza a sommare)	€	2.359.842,76	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€	23.175,40	
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori	€	86.588,15	
	€	109.763,55	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	2.250.079,21	
Il ribasso d'asta del 31,027% su € 2.250.079,21	€		-698.132,08
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		1.551.947,13
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		109.763,55
Lavori a misura al netto	€		1.661.710,68
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		1.661.710,68

